



**CJENIK RADOVA NA ČIŠĆENJU PROMETNICA OD SNIJEGA I LEDA NA
 PODRUČJU GRADA NOVSKKE**

Red. br.	OPIS	Jed. mj.	Cijena (EUR)
A/1	ČIŠĆENJE PROMETNICA		
1.	Čišćenje prometnica ralicom na teretnom vozilu ili radnom stroju po gradskim prometnicama u uvjetima kada snježne padaline prelaze 5 cm visine. Čišćenje se izvodi prema Planu rada zimske službe, prioritetima čišćenja i na temelju odluke predstavnika investitora. Obračun po km prolaza ralicom i čišćenja ceste.	km	10,35
2.	Dobava i rasipanje agregata (sipina 4-8 mm) Uz korištenje vozila i rasipača po gradskim prometnicama kod temperature zraka ispod -8 C i pojave leda na kolniku sukladno planu rada zimske službe, prema prioritetima čišćenja i u dogovoru s predstavnikom investitora. U cijeni je uračunata i sipina i posipanje. Obračun se vrši po km prolaza i posipanja ceste sipinom.	km	12,08
3.	Posipanje soli uz korištenje vozila i rasipača po gradskim prometnicama kod temperature od 0 do -7 C, pojave leda na kolniku. U cijeni je uračunato samo posipanje, a sol osigurava naručitelj. Posipanje se izvodi prema Planu rada zimske službe, prioritetima čišćenja i na temelju odluke predstavnika investitora.	km	12,08



	Obračun se vrši po km prolaza i posipanja ceste solju.		
4.	Utovar i odvoz snijega s prometnica, trgova i parkirališta u centru grada, te odvoz na deponiju udaljenu do 3 km, a prema zahtjevu predstavnika investitora. Obračun po m3 odveženog snijega.	m3	5,18
A/2	ČIŠĆENJE PJEŠAČKIH STAZA I TRGOVA U CENTRU GRADA		
1.	Čišćenje snijega traktorskim ralicama (mali traktor) na parkiralištima i pješačkim komunikacijama – nogostupima, trgovima, parkovnim stazama. Čišćenje se izvodi prema Planu rada zimske službe, prioritetima čišćenja i na temelju odluke predstavnika investitora.	m2	0,16
2.	Ručno čišćenje snijega i leda na pješačkim komunikacijama – nogostupima, trgovima, parkovnim stazama, gdje to nije moguće učiniti s traktorima i ostalom mehanizacijom. Čišćenje se izvodi prema Planu rada zimske službe, prioritetima čišćenja i na temelju odluke predstavnika investitora.	m2	0,20
3.	Dobava i rasipanje soli po nogostupu, trgu i parkovnim stazama. U cijeni je uračunato samo posipanje, a sol osigurava naručitelj. Posipanje se izvodi prema Planu rada zimske službe, prioritetima čišćenja i na temelju odluke predstavnika investitora.	m2	0,11
4.	Dobava i rasipanje agregata (sipina)		



	granulacije 4-8 mm) po nogostupu, trgu i parkovnim stazama. U cijeni je uračunata i sipina za posipanje. Posipanje se izvodi prema Planu rada zimske službe, prioritetima čišćenja i na temelju odluke predstavnika investitora.	m2	0,29
A/3	OSTALI RADOVI		
1.	Nabava, dovoz soli (oko 30t/god.) i uskladištenje na natkrivenu deponiju na zemljištu izvođača radova, uz poduzimanje mjera da ne dođe do zagađenja okoliša.	t	179,75
2.	Dežurstvo, I stupanj pripravnosti, kada se očekuju temperature oko ili ispod 0 C bez oborina. U pripremi treba biti djelatnik uz sredstvo komunikacije i 1 vozilo sa ralicom i posipačem za sol. Početak i trajanje dežurstva određuje investitor.	h	16,39
3.	Dežurstvo, II stupanj pripravnosti, kada se očekuju temperature oko ili ispod 0 C sa oborinama. U pripremi treba biti 1 djelatnik uz sredstvo komunikacije i minimalno 3 vozača s kamionima za koje je zakvačena ralica i posipač za sol. Početak i trajanje dežurstva određuje investitor.	h	55,21

U navedene cijene nije uračunat PDV.

Cjenik se primjenjuje od 01. rujna 2018. godine

Direktor:

NOVOKOM
d.o.o. za komunalno gospodarstvo
NOVSKA, Potočna ulica 25
OIB: 29659371749
Miroslav Perošević, dipl.oec.

