



Cjenik radova na održavanju nerazvrstanih cesta

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Cijena (EUR)
1.	Nabava, doprema i ugradnja krupnog kamena (šakanac) radi izrade kamene podloge. Obračun se vrši po m ³ materijala u zbijenom stanju.	m ³	40,00
2.	Nabava, doprema i razgrtanje tucanika granulacije 0-60 mm, radi saniranja rupa i neravnina na makadamskim cestama Obračun se vrši po m ³ materijala u zbijenom stanju.	m ³	41,50
3.	Nabava, doprema i razgrtanje tucanika, granulacije 0-16 (fina sitnež) mm za saniranje manjih rupa i neravnina na makadamskim cestama. Obračun se vrši po m ³ dovezenog i ugrađenog materijala.	m ³	42,50
4.	Nabava, doprema i razgrtanje tucanika granulacije 16 - 32 mm (gruba sitnež) za saniranje većih rupa i neravnina na makadamskim cestama. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog materijala.	m ³	38,00
5.	Nabava, doprema i razgrtanje riječnog šljunka ili pijeska za zatrpavanje cijevi i kanala. Obračun se vrši po m ³ dovezenog i ugrađenog materijala.	m ³	30,50
6.	Nabava, doprema i razgrtanje frezanog asfalta za redovno održavanje nerazvrstanih cesta. Obračun se vrši po m ³ dovezenog i ugrađenog materijala.	m ³	30,00
7.	Krpanje udarnih rupa na asfaltnim kolnicima asfaltom ili grambitom u nivou postojećeg asfalta.	m ²	38,00
8.	Nabava, doprema i ugradba betonskih rubnjaka 8/14 cm od betona M-30. U cijenu je uključeno fugiranje sastava rubnjaka cementnim mortom 1:2. Obračun se vrši po m ¹ .	m ¹	25,00
9.	Nabava, doprema i ugradba betonskih rubnjaka od M-40 dimenzija 18/24/100 cm. U cijenu je uključeno fugiranje sastava rubnjaka. Obračun se vrši po m ¹ .	m ¹	35,20
10.	Nabava, doprema i ugradba betonskih ulaznih rampi dimenzije 18/42/100 cm. U cijenu je uključeno fugiranje sastava ulaznih rampi. Obračun se vrši po m ¹ .	m ¹	55,00
11.	Nabava, doprema i ugradba betonskih kanalice ovalnog oblika dimenzija 12/40/50 cm. Obračun se vrši po m ¹ .	m ¹	28,50
12.	Nabava, doprema i ugradba betonskih kanalice ovalnog oblika, dimenzija 15/22/50 cm. Obračun se vrši po m ¹ .	m ¹	25,30



13.	Strojno skidanje humusa u sloju potrebne debljine sa odvozom na deponiju do 10 km..	m ³	15,50
14.	Strojno čišćenje odvodnih jaraka - kanala uz cestu s profilnom korpom, s odvozom viška zemlje na deponiju do 10 km.	m ³	20,70
15.	Izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima promjera do 100 cm. U cijenu je uračunata dobava i postava betonskih cijevi, zgrtanje tucanikom i nabijanje.	m1	92,50
16.	Nabava i doprema prometnih znakova		
	a) znakovi opasnosti, izričitih naredbi i obavijesti do 100 cm	kom	70,00
	b) znakovi obavijesti preko 100 cm	kom	135,00
	c) dopunske ploče	kom	61,50
	d) prometna oprema cesta K06 - K18	kom	120,00
17.	Postava prometnih znakova uz prometnice sukladno Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji čl. 55. do 59. i dogovoru s investitorom.		
	a) - postava prometnih znakova na postojeći stup	kom	22,50
	b) - nabava i ugradnja poc. stupa i postava znaka	kom	90,00
18.	Nabava, doprema i postava lijevano željeznih slivničkih rešetki za teški promet koje se postavljaju umjesto polomljenih ili otuđenih rešetki.	kom	155,00
19.	Nabava, doprema i postava lijevano željeznih kanalizacijskih poklopaca za teški promet koje se postavljaju umjesto polomljenih ili otuđenih poklopaca.	kom	200,00
20.	Izrada bankina uz ceste, minimalne širine 50-75 cm,	m1	12,50
21.	Razni radovi koji se ne mogu predvidjeti, a koji bi se mogli pojaviti na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture - rad radnika	h	15,00
22.	Radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture.		
	a) rovokopač 18 T	h	90,00
	b) kombinirka	h	45,00
	c) buldozer	h	100,00
	d) valjak	h	50,00
	e) kamion	h	45,00
	f) rezalica za asfalt	m1	5,00
23.	Popravak postojeće pješačke staze ili izrada nove s betonskim opločnicima ili kulir pločama. U cijenu je uračunat sav rad i materijal.	m ²	80,00
24.	Izrada kompletnog slivnika s betonskom cijevi fi 50 cm s taložnicom. U cijenu je uračunato i betoniranje dna slivnika i spajanje slivnika na kanalizaciju.	kom	403,50
25.	Popravak slivničke rešetke ili poklopca revizionog okna	kom	142,50



26.	Popravlak postojeće pješačke staze ili izrada nove s asfaltnom površinom. U cijenu je uračunat sav rad i materijal.	m ²	108,50
27.	Izvedba horizontalne signalizacije, dobava boje, priprema i iscertavanje :		
	a) Pješački prijelazi, prometni otoci i ostale oznake bijelom/žutom bojom, obračun po m2	m2	18,50
	b) Bojanje linije 10 cm žuta/bijela	m1	1,00
	c) Bojanje linije 12 cm žuta/bijela	m1	1,20
	d) Bojanje linije 15 cm žuta/bijela	m1	1,50
	e) Bojanje linije 20 cm žuta/bijela	m1	1,80
	f) Izvođenje komplet oznake "BUS" žuta boja	kom	420,00
	g) Izvođenje parkirališta za osobna vozila bijela boja	kom	15,50
	h) Izvođenje parkirališta za invalide komplet - žuta boja	kom	38,00
	i) Izvođenje linija i oznaka crvenom bojom	m2	24,00
28.	Dobava materijala, izrada i ugradnja metalnog graničnika.	kom	130,00
29.	Nabava i ugradnja prometnog ogledala dim 90x70.	kom	395,00
30.	Prilazi pješačkom prelazu.	kom	226,00
31.	Nabava i ugradnja umjetnih izbočina za smanjenje brzine na prometnicama ("ležeći policajac")		
	- osnovni element 50 x 90 x 5	kom	112,00
	- završni element 26 x 90 x 5	kom	89,50
	- ploča za označavanje otoka 30 x 100	kom	122,50
32.	Razni betonski radovi. Izrada propusta krila i slično.	m ³	235,50
33.	Dobava i ugradnja armature.	kg	4,00
34.	Dobava i ugradnja dvostrane daščane oplata.	m ²	25,00
35.	Dobava i ugradnja geotekstila (30 grama/m ²)	m ²	1,50
36.	Čišćenje i špricanje emulzijom spoja asfalta	m1	5,20
37.	Strojno ili ručno niveliranje podloge prije asfaltiranja obračun po m2 pripremljene površine	m2	2,80
38.	Izrada habajućeg sloja asfalta AC11 surf 50/70 (AB - 11) na pripremljenu površinu		
	- ručna ugradnja	t	220,00
	- strojna ugradnja	t	192,00
39.	Izrada nosivog sloja asfalta AC16 BASE 50/70 (AB-16) na pripremljenu površinu		
	- ručna ugradnja	t	225,00
	- strojna ugradnja	t	198,50



40.	Izrada habajućeg sloja asfalta AC11 surf 50/70 (AB - 11) na pripremljenu površinu debljine 1cm/m2		
	- ručna ugradnja	m2/cm	5,50
	- strojna ugradnja	m2/cm	4,80
41.	Izrada nosivog sloja asfalta AC16 BASE 50/70 (AB-16) na pripremljenu površinu debljine 1cm/m2		
	- ručna ugradnja	m2/cm	5,62
	- strojna ugradnja	m2/cm	4,96
42.	Čišćenje prometnica		
	a) Čišćenje prometnica ralicom sa teretnim vozilom ili radnim strojem	km	13,46
	b) Dobava i rasipanje agregata (sipina 4-8 mm)	km	15,70
	c) Posipanje soli uz korištenje vozila i rasipača	km	15,70
	d) Utovar i odvoz snijega s prometnica, trgova i parkirališta	m3	6,73
43.	Ostali radovi		
	a) Nabava, dovoz i skladištenje soli	t	233,68
	b) Dežurstvo, I stupanj pripravnosti	h	21,31
	c) Dežurstvo, II stupanj pripravnosti	h	71,77
44.	Pripravnost voznog parka zimske službe	dan	145,00

U navedene cijene nije uračunat PDV.

Primjenjuje se od _____ godine.

Direktor:

Mario Klepac, mag.prim.educ.

